

**ZMIANY:**

2019-05-20 12:50:15: [Dodano plik Wyjaśnienia treści SIWZ - BIP.pdf](#)

2019-05-08 12:25:18: [Dodano plik Przedmiar robót.zip](#)

Więcej >>>

2019-05-08 12:24:55: [Dodano plik Specyfikacje techniczne.zip](#)

2019-05-08 12:24:26: [Dodano plik Dokumentacja projektowa.zip](#)

2019-05-08 12:23:50: [Dodano plik SIWZ z załącznikami.zip](#)

2019-05-08 12:23:30: [Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf](#)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica Ruska w km 0+000 – 3+010 w miejscowości Siedliska i Wołodź. Zadanie obejmie przebudowę drogi na długości 3,01 km, bez zmiany charakterystycznych wymiarów i powierzchni, polegającą m.in. na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowie 2 skrzyżowań oraz wykonaniu chodnika dla pieszych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:

**1. Roboty przygotowawcze:**

- a. ścięcie zawyżonych poboczy;
- b. mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej 17 375 m<sup>2</sup>;
- c. frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno 236 m<sup>2</sup>;

**1. Odwodnienie korpusu drogowego:**

- a. rozebranie nawierzchni bitumicznej 52 m<sup>2</sup>;
- b. demontaż istniejących uszkodzonych przepustów drogowych;
- c. ułożenie części przelotowych przepustów rurowych Ø 60 cm: 36 m, Ø 80 cm: 16 m;
- d. obudowa wylotów przepustów rurowych;
- e. regulacja pionowa studzienek ściekowych 40 szt.;

**1. Podbudowy:**

- a. wykonanie korytowania oraz podbudowy na poszerzeniach drogi;
- b. skropienie nawierzchni między warstwowej emulsją asfaltową 17 873 m<sup>2</sup>;

**1. Nawierzchnie:**

- a. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA AC-16W o grubości 5 cm: 17 820 m<sup>2</sup>;
- b. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA AC-11S o grubości 4 cm: 17 820 m<sup>2</sup>;

**1. Roboty wykończeniowe:**

- a. uzupełnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego o grubości warstwy 10 cm: 3 663 m<sup>2</sup>,
- b. przebudowa rowów drogowych poprzez ich pogłębienie z wyprofilowaniem dna i skarp 1 938 m;
- c. umocnienie skarp;
- d. zjazdy indywidualne i na drogi boczne;

**1. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:**

- a. bariery energochłonne stalowe SP-04:108 m;
- b. oznakowanie pionowe i poziome w tym wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz znaków aktywnego przejścia dla pieszych z panelem solarnym i czujnikiem ruchu;

**1. Budowa chodnika dla pieszych w km 2+864-2+975.**

Dokumentacja przetargowa znajduje się w załącznikach.







**Data składania ofert:**

2019-05-24 09:00:00

**Data wpłaty wadium:**

**Podmiot publikujący** Starostwo Powiatowe w Brzozowie**Wytworzył** Duda Waldemar 2019-05-08 12:22:00**Publikujący** Waldemar Duda 2019-05-08 12:23:00**Modyfikował(a)** Waldemar Duda 2019-05-20 12:50:15

Załączniki &gt;&gt;&gt;

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	<a href="#">Ogłoszenie o zamówieniu</a>	583.61 Kb	
2.	<a href="#">SIWZ z załącznikami</a>	1.38 MB	
3.	<a href="#">Dokumentacja projektowa</a>	15.12 MB	
4.	<a href="#">Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych</a>	6.22 MB	
5.	<a href="#">Przedmiar robót</a>	11.24 MB	
6.	<a href="#">Wyjaśnienia treści SIWZ</a>	488.28 Kb	

[Rejestr zmian](#)